

Mission Togo Mai 2020

Les fonds récoltés serviront en priorité à la création d'une salle de classe. En effet, chaque année Solidari'terre récolte des fonds et se rend sur place durant 1 mois afin de construire une école, qui se développe année après année.

Dû aux conditions particulières de cette année nous n'avons pas pu nous rendre sur place cependant le maître d'œuvre nous a expliqué clairement la façon dont l'argent allait être utilisé. Au vu de la somme récoltée, il s'agira de faire des fondations de la salle de classe, ce qui passe par des travaux préparatoires puis le terrassement de la surface concernée. A la suite de ça le béton sera coulé puis les travaux de maçonnerie réalisés. L'argent sera donc utilisé dès sa réception sur place et réparti entre ces différentes étapes.

Le site de construction se situe à Togba, un village à 50 km de Lomé, la capitale. Ce village se situe dans une zone aride et ne profite pas d'aides du gouvernement, rendant notre mission sur place, qui concerne seulement l'envoi d'argent cette année, d'autant plus cruciale.

07 BP : 8647 Lomé-Togo

Rue Mission Tové, Tel : 99 88 26 52 / 96 89 87 30



**DEVIS DE LA CONSTRUCTION PARTIELLE
D'UNE SALLE DE CLASSE A TOGBA**



N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PU	MONTANT
I	Travaux préparatoires				
	Installation et repli du chantier	ff	1	70 000	70 000
	Nettoyage du site du bâtiment	m	78	600	46 800
	Implantation de l'ouvrage	ff	1	30 000	30 000
	Total 1				146 800
II	Terrassement				
	Fouille en rigole et en puits	m3	11,772	1600	18835
	Remblai provenant des fouilles	m3	5,632	1100	6200
	Remblai d'apport	m3	16,32	7600	124 080
	Total 2				149 115
III	Béton				
	Béton de propriété en fondation	m3	3,04	58 000	176550
	Béton armé pour semelles	m3	1,364	117 500	160365
	Béton armé pour poteaux	m3	0,39	156 000	61 000
	Béton armé pour longrines	m3	1,024	115 000	117 760
	Béton armé pour chaînage	m3	0,83	125 000	103 250
	Béton formé de dallage	m3	0,63	148 000	93620
	Dalle en hourdis	m3	0,49	155 000	75 640
	Béton armé pour perrons de marche	m3	1,87	105 700	197 450
	Total 3				985 635

07 BP : 8647 Lomé-Togo

Rue Mission Tové, Tel : 99 88 26 52 / 96 89 87 30



IV	Maconnerie				
	Anglos plein de 0,20 en soubassement	m3	36,4	7500	273 000
	Anglos creux de 0,15 en élévation	m3	43,63	6560	286 220
	Anglos plein de 0,10 en élévation puisard	m3	23,53	6500	152 950
	Total 4				712 170
	TOTAL GENERAL HT				1 992 920
	TVA 18%				358 725,6
	TOTAL TTC				2 351 645,6

Arrêté le présent devis à la somme totale de deux millions trois-cent cinquante-un milles six-cent quarante-cinq (2 351 645,6) francs CFA soit 3 585,09 Euros.

Fait à Lomé, le 03 juillet 2020.

